



1

Nuevo desagüe en laberinto

Se instalará una estructura nueva que permitirá desembalsar más agua durante las fuertes tormentas.

2

Desagüe secundario (terraplén principal)

Se modificará la inclinación, se agregará tierra, se mejorará el drenaje subterráneo para mayor estabilidad, se instalarán nuevos sensores de aguas subterráneas y se eliminarán algunos árboles para cumplir con las normas de seguridad para presas establecidas por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés).

3

Desagüe de emergencia

Se agregará una berma de tierra para elevar el sendero y reducir el riesgo de inundación en esta área. Se protegerán los árboles cercanos durante las obras de construcción.

Ampliación del sendero en el terraplén

Se ampliará el sendero en el terraplén, se agregará iluminación nueva, se instalarán zonas de asientos en cumplimiento con la ley federal sobre discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), se mejorará la inclinación del sendero en el punto sur del terraplén para cumplir con la ADA.

Al terminar la construcción se plantarán árboles nuevos por la zona del humedal y las áreas adyacentes.

Sendero provisional

Se establecerá un sendero provisional para la protección y seguridad del público durante la construcción. Se instalarán letreros para señalar el desvío y la ruta alternativa del sendero.

A

Centro de recreación

B

Estanque

C

Humedal

D

Ferrocarril

E

Canal de aguas abajo

F

Planta de tratamiento de agua Bachman